


# CASA DI M. FABIVS RUFVS, REGIO VII 16, 22, CORRIDOIO 16, TESSELLATO NERO PUNTEGGIATO DI TESSERE BIANCHE – POMPEI – POMPEI ( NA )



## EDIFICIO RESIDENZIALE/DOMUS

Domus nota come Casa di M. Fabius Rufus, ubicata nell'Insula Occidentalis e sviluppata su tre piani, appoggiati alle mura urbliche. Questa caratteristica permette di datare la costruzione della casa al I sec.a.C. Tale collocazione cronologica trova conferma nelle decorazioni di epoca tardorepubblicana, che si possono osservare in numerosi ambienti. PIANO TERRA. A piano terra le pitture di II stile vengono quasi completamente sostituite da decorazioni di IV stile, mentre si conservano i pavimenti di età tardorepubblicana. L'atrio 2, dotato di impluvio, è rivestito da un tessellato bianco e nero. Il lato sud dell'atrio comunica tramite un'ampia apertura, con l'oecus 10, rivestito in sectile. La parete ovest comunica e confina con il corridoio 11, rivestito in tessellato e decorato da pitture di IV stile. All'estremità ovest del piano, il corridoio 16, in semplice tessellato, comunica col portico 14, pavimentato da un tessellato con tessere disposte a canestro. A sud del corridoio 16 e con affaccio sul portico 14 si aprono i vani 17 e 18. Il primo è rivestito in semplice tessellato bianco e nero, mentre il secondo da un tessellato, con motivo a pale di mulino. A sud del vano 18, si apre il vano scala 19, che conduce al primo piano sottostante e confina, a sud, con il vano 20, che conserva un lacerto di tessellato monocromo. Al centro del piano, un grande spazio era occupato dal triclinio 21, le cui pareti erano rivestite in opus sectile. Il pavimento del vano non è documentato. A nord e a sud del triclinio 22 si aprono due viridaria: 22, di dimensioni contenute e con vasca circolare e 23, un grande spazio di forma rettangolare confinante, a sud, con l'ambiente 30, in tessellato bianco e nero, che si apre sul porticato 14. Nell'angolo sud-ovest del piano si aprono l'ambiente 24, rivestito da un semplice tessellato, come il vano 26 e l'ambiente 27, quest'ultimo rivestito da un tessellato con pseudoemblema, riferibile al IV stile. A sud del viridario 23 si apre invece il vano di ricevimento 29, rivestito in sectile. Nel settore a sud del triclinio 21 si aprono il cubicolo 30, in rivestito in tessellato, i corridoi 33-34 e l'oecus 32. I vani 32 e 33 conservano il pavimento di un ambiente di età repubblicana, obliterato in occasione della costruzione dell'oecus 32, fiancheggiato dai corridoi 33 e 34, entrambi pavimentati in tessellato. PRIMO PIANO SOTTOSTANTE In questo settore della casa, vengono mantenuti tutti i pavimenti della prima fase edilizia, in età tardorepubblicana, mentre le pareti vengono ridecorate con pitture di IV stile. Dall'estremità settentrionale del portico 14, al piano terra, una scala conduceva al primo piano sottostante, dove si accedeva direttamente all'oecus 44, pavimentato da un tessellato di epoca tardorepubblicana, uguale a quello del vano 47, a cui si accedeva procedendo verso sud. L'ambiente 47 confina con l'oecus 48, un grande vano, che conservava l'opus sectile pertinente alla fase tardorepubblicana. A sud, l'oecus 48 conduceva al portico 56, affacciato sul mare, come il portico 14 del piano soprastante. Tra gli ambienti disposti a nord di questi primi vani, mezioniamo il cubicolo 49, rivestito in tessellato, come il vano 52, a cui si accedeva scendendo quattro gradini. Proseguendo verso sud, incontriamo poi il cubicolo 53, rivestito in tessellato e cementizio e il pianerottolo della scala 55, in tessellato. Al centro del piano, il corridoio 59, rivestito in tessellato, fianchiava la grande sala absidata 62, che presentava un pavimento in sectile, completamente asportato in antico. L'ambiente sioppio ordine si affacciava sul mare tramite un doppio ordine di finestroni. Nel settore meridionale del piano, il corridoio 63, in tessellato, comunicava col vano 64, dotato di una grande finestra e pavimentato in tessellato. A sud, il vano 64 comunica col piccolo cubicolo 67, anch'esso in tessellato, come quello dei vani 71 e relativa anticamera 72. Il piano termina, a sud, con gli ambienti 74 e 75 pavimentati, rispettivamente, in cementizio decorato e tessellato. SECONDO PIANO SOTTOSTANTE. Anche in questo piano, si tende a conservare i pavimenti più antichi, mentre le pareti vengono interessate da una generale programma di ridecorazione, durante la fase di IV stile. Nell'ambiente 80 si conservano, tuttavia, pitture di II stile. L'accesso principale al piano avveniva tramite la scala 77, con pianerottolo in cementizio, che comunicava con l'ambiente 80, in tessellato bianco e nero. Pianta tratta da Bragantini 1997, p. 947-948



## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (3° q) al secolo I a.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici


## AMBIENTE: CORRIDOIO


Corridoio 16: vano che permette di accedere al portico 14, che corre lungo il lato ovest del piano. Il pavimento, uguale a quello del corridoio 11, è in semplice tessellato.

## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (3° q) al secolo I a.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici





## Casa di M. Fabius Rufus, Regio VII 16, 22, corridoio 16, tessellato nero punteggiato di tessere bianche

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO  
DATA: non documentata

PARTE DELL'AMBIENTE: corridoio  
RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria  
TIPO DI IMPAGINAZIONE: a campo omogeneo  
CROMIA: bicromo

Tessellato nero, punteggiato di tessere bianche e bordato da una linea tripla bianca, compresa tra due fasce nere e seguita da un'alta fascia nera.

### CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (3° q) al secolo I a.C. (4° q)  
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici

### BORDO

#### SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica  
TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

### CAMPO

#### SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica  
TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

#### DECORAZIONI GEOMETRICHE

MOTIVO	MODULO	RIEMPIMENTO
DM 107b – punteggiato di dadi su tessellatum in colore contrastante		

REFERENZA FOTOGRAFICA: Da Bragantini 1997, p. 961, fig. 24

### CONSERVAZIONE

OGGETTO CONSERVATO: pavimento – CONSERVATO IN: situ (Pompei, scavi)

### BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

BRAGANTINI, I. 1997, *Casa di M. Fabius Rufus, Regio VII 16 (Ins. Occ.), 22, in Pompei, pitture e mosaici. VII Regio VII, parte II*, Roma, p. 960-961, fig. 24.

### CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Boschetti, Cristina, Casa di M. Fabius Rufus, Regio VII 16, 22, corridoio 16, tessellato nero punteggiato di tessere bianche, in TESS – scheda 16881 (<http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=16881>), 2014  
INDIRIZZO WEB: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=16881>

DATA SCHEDA: 2014 | AUTORE: Boschetti, Cristina | REF. SCIENT. : Ghedini, Francesca